Cennik montażu klimatyzacji

Montaż split i multisplit oraz przeglądy gwarancyjne

Cennik bazowy ważny od 01.04.2026 | Aktualizacja: 06.10.2026

Ceny dotyczą usług. Koszt klimatyzatora i prace dodatkowe są rozliczane osobno.

Klimatyzatory ścienne typu split

Usługa	Netto (zł)	Brutto (zł) Osoba prywatna 8% VAT	Brutto (zł) Firma 23% VAT
Montaż podstawowy split do 4,5 kW*	1 600	**1 728**	1 968
Montaż podstawowy split 5 kW**	1 800	**1 944**	2 214
Montaż podstawowy split 7 kW**	2 000	**2 160**	2 460
Montaż przy istniejącej instalacji***	1 100	**1 188**	1 353
Przegląd gwarancyjny klimatyzatora split		**300**	350

Systemy multisplit

Usługa	Netto (zł)	Brutto (zł) Osoba prywatna 8% VAT	Brutto (zł) Firma 23% VAT
Montaż podstawowy multisplit 2+1 - do 6 m instalacji	2 600	**2 808**	3 198
Montaż podstawowy multisplit 3+1 - do 9 m instalacji	3 500	**3 780**	4 305
Montaż podstawowy multisplit 4+1 - do 12 m instalacji	4 400	**4 752**	5 412
Montaż powyżej 4 jednostek wewnętrznych	Do uzgodnienia	Do uzgodnienia	Do uzgodnienia
Przegląd gwarancyjny multisplit 2+1	480	**518**	590
Przegląd gwarancyjny multisplit 3+1		**600**	683
Przegląd gwarancyjny multisplit 4+1		**700**	797
Przegląd gwarancyjny multisplit 5+1		**800**	911

* Wariant do 4,5 kW obejmuje do 3 m instalacji chłodniczej.

** Warianty 5 kW i 7 kW również obejmują do 3 m instalacji chłodniczej. Każdy dodatkowy metr kosztuje odpowiednio 160 zł netto lub 200 zł netto.

*** Cena montażu przy istniejącej instalacji dotyczy każdej pojedynczej jednostki.

Cennik montażu klimatyzacji

Prace dodatkowe i zakres montażu podstawowego

Cennik bazowy ważny od 01.04.2026 | Aktualizacja: 06.10.2026

Dla split 5 kW i 7 kW dodatkowe metry instalacji rozliczamy ponad 3 m montażu podstawowego.

Usługi dodatkowe

Usługa	Netto (zł)	Brutto (zł) Osoba prywatna 8% VAT	Brutto (zł) Firma 23% VAT
Dodatkowy metr instalacji freonowej (podstawowy)	130	**140**	160
Dodatkowy metr instalacji freonowej - split 5 kW	160	**172**	196
Dodatkowy metr instalacji freonowej - split 7 kW	200	**216**	246
Dodatkowy metr bruzdy instalacyjnej poza żelbetonem	120	**130**	148
Dodatkowy metr instalacji elektrycznej	40	**43**	50
Dopłata za przewiert otworu w żelbetonie	220	**237**	270
Dopłata za kucie bruzdy w żelbetonie - za 1 m	220	**237**	270
Instalacja pompki skroplin	500	**540**	615
Montaż jednostki zewnętrznej z rusztowania	Do uzgodnienia	Do uzgodnienia	Do uzgodnienia
Montaż jednostki zewnętrznej ze zwyżki	Do uzgodnienia	Do uzgodnienia	Do uzgodnienia
Dopłata za montaż podzielony na 2 oddzielne dni	240	**260**	295
Demontaż klimatyzacji	400	**432**	492

Co obejmuje montaż podstawowy?

Jednostki i otwór w ścianie. Montaż obu jednostek do 3 m wysokości. Jednostka zewnętrzna na podkładkach antyrezonansowych lub uchwycie ściennym.

Instalacja chłodnicza. Do 3 m instalacji freonowej w korytku lub przygotowanej bruździe.

Podłączenie elektryczne. Do istniejącej instalacji, do 3 m długości.

Odprowadzenie skroplin. Grawitacyjny odpływ z jednostki wewnętrznej do 6 m długości.

Kontrola i uruchomienie. Próżnia w układzie, próba szczelności, uruchomienie i sprawdzenie działania klimatyzatora.

Obsługa urządzenia. Przeszkolenie klienta w zakresie obsługi.

Gwarancja na instalację: 24 miesiące, pod warunkiem wykonywania corocznych przeglądów klimatyzacji.

Ceny podano w złotych. Kolumna dla osoby prywatnej uwzględnia 8% VAT, a kolumna dla firmy 23% VAT.